

Руководитель УФССП России по Архангельской области

2014 г.

Д.В. Лабазов

2014 г.

УФССП России по Архангельской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14
(локальная смета)



на выполнение работ по установке противопожарных дверей и решеток по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 87 корп. 2, стр. 4

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 236,400 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,859 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 91,86 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых машин		Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	оплата труда	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	оплата труда	на ед-цу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Установка решеток на окна															
1	ФЕР-69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,16	57,11	10,28		9	7	2		5,49	0,88	Индекс 2-2013 к ФЕР-2001 Арх обл (1 зона) Администр активные задания СМР=7,89 попр. коэф.	152
	Минрегион от 13.10.08 № 207				46,83										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ФЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,16 16/100	110,55	2,62		18	18			11,9	1,9	к индексам ФЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,01	510
3	ФССЦ-101-2796 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х120 мм	10 шт.	1,6 16/10	6,22		6,22	10			10				80
4	ФЕР09-06-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкци й	0,24 4*60/1000	648,13	132,92	81,97	156	104	32	20	50,79	12,19		3499
5	ФССЦ-201-0843 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (Решетки стальные диаметром прутьев не менее 16 мм, ячея 150х150 мм, отрывающиеся с навесным замком)	т	0,24 4*60/1000	11500	1,62	11500	2760			2760	0,12	0,03		21994
6	ФЕР15-04-030-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,0192 1,2*0,8*4*0,5/100	721,09	2,93	88,57	14	12		2	71,06	1,36		350
7	СЦМ-113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,0004723	33078,92	0,12	33078,92	16			16	0,01			127
Раздел 2. Установка дверей															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ФЕР46-04- 012-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,111 (1,0*2,1+4,0*2,1+0,9* 0,9)/100	1082,58	241,95		120	93	27		103,91	11,53	5 Индекс 2- 2013 к ФЕР- 2001 Арх обл (1 зона) Администр ативные задания СМР=7,89 попр. коэф. к индексам ФЕР (приравн к Край Северу) СМР=1,01	2303
9	ФЕР09-04- 012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка металлических Дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,1 1,0*2,1*1	68,6	19,07	25,72	144	50	40	54	2,4	5,04		2351
10	Прайс	Дверь металлическая однополная с двумя замками 900*2100 мм	шт	1	23,81		1520,91	1521			1521				12121
11	ФЕР09-04- 012-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка Дверного Доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	14,6	2,87	0,72	15	11	3	1	1,11	1,11		383
12	ФССЦ-101- 0961 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Закрыватель Дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	11,01		140	140			140				1116
13	ФЕР09-04- 012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка металлических Дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	11,1 (1,0*2,1+4,0*2,1+0,9* 0,9)	68,6	19,07	25,72	761	264	212	285	2,4	26,64		12304
					23,81										

Гранд-СМЕТА															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ФССЦ-203-8118	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм с двумя механическими несамозащелкивающимися замками	шт.	4	2900,88		2900,88	11604			11604				92472
Пр. Минрегион а РФ от 15.12.10 №656															
15	ФССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм с двумя механическими несамозащелкивающимися замками	шт.	1	2640,46		2640,46	2640			2640				21038
Пр. Минрегион а РФ от 15.12.10 №656															
16	Прайс	Люк противопожарный 900 х 900 предел огнестойкости EI30	шт	1	2027,88		2027,88	2028			2028				16161
17	ФЕР10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих	100 м2	0,0108	10166,02	28,76	9193,98	110	10		100	104	1,12		1092
В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ															
18	ФЕР10-06-034-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): с одним дверным проемом	100 м2	0,02604	19065,03	27,34	17278,11	496	46	1	449	194	5,05		4933
В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ															
19	ФССЦ-104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКWООL	м3	1,341	556		556	746			746				5945
Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359															
20	ФЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,07368	1654,12	13,7	1255,61	122	28	1	93	42,9	3,16		1498
Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11															

Гранд-СМЕТА															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					384,81	0,23		23430	643	318	22469	0,02	69,98		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										10			0,89		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								23780	849	462	22469		91,86		
Накладные расходы								782		10			0,91		
Сметная прибыль								578							
Итого по смете:								19					0,88		
Прочие ремонтно-строительные работы								2382					64,69		
Строительные металлические конструкции													0,05		
Материалы - металлоконструкции								4291							
Отделочные работы								231					6,24		
Материалы								156							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								289					11,53		
Деревянные конструкции								17772					8,52		
Итого								25140					91,86		
Всего с учетом "Индекс 2-2013 к ФЕР-2001 Арх обл (1зона) Административные здания СМР=7,89"								198355					91,86		
Всего с учетом "попр. коэф. к индексам ФЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,01"								200339					91,86		
Справочно, в ценах 2001г.:													0,91		
Материалы								22469							
Машины и механизмы								462							
ФОТ								859							
Накладные расходы								782							
Сметная прибыль								578							
НДС 18%								36061,02					91,86		
ВСЕГО по смете								236400,02					0,91		

Составил заметитель начальника отдела МТО: Г.Б. Лихтерман
(должность, подпись, расшифровка)